

Tartalomjegyzék

Csabrendek, I. ütem Bem, Csabi, Petőfi, Tárkányi utcák csapadékvíz elvezetés tervéhez
Egyeztetések, nyilatkozatok

1. Magyar Telekom Nyrt. 423315-70142072/2017 számú közműegyeztetési jegyzőkönyv
2. Magyar Telekom Nyrt. 423315-70142072/2017 számú közműkezelői nyilatkozat
3. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2017. 09.28-án kelt egyetértési nyilatkozat
4. Csabrendek Nagyközség Polgármesterétől közűkezelői és tulajdonosi hozzájárulás
5. DRV Zrt. E06-01 NO1v3 számú közmű-egyeztetési nyilatkozat
6. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2017. 10.12-én kelt közműkezelői hozzájárulás



Hozzáírási hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körúta 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

Ügyiratszám: 423315-70142072/2017
Egyeztetés kelte: 2017.09.21
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 15/2017

Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetés

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Csabrendek község csapadékvíz elvezetés fejlesztése 1 ütem - Csabi utca, Tárkányi utca

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléplítmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
közzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra kerül a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtárvval kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: 2017.09.21



BEVÉTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
HOZZAFÉRÉS, HÁLÓZAT-ÉS
SZAKGALUSÁGI MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZMŰEGYEZTETÉS

Gélléptetés
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyezteiője

Jelen közműegyeztetés jelezőkönyv kiadásával a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával ellátott, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozatok másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

BeSzt Kft.

Gáspár Gáza +36302359870

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

.....
egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály

Ügyfélfogadás: www.telekom.hu/statistic-
la/sw/file/KozmuEgyeztetesok_eljarhetosege_2017.pdf



Hozzájárulási hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
 Passzív hálózatok ágazat
 Kábelhálózat dokumentációs és lármogató osztály
 1117 Budapest, Magyar futóútsók körüje 8.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

BeSZT Kft.
 Veszprém
 Stadion köz 5.
 8200

Ügyiratszám: 423315-70142072/2017

Ügyintéző: Gellért Tamás

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 15/2017

Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetése

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Csaprendek község csapadékvíz elvezetés fejlesztése 1 ütem - Csabi utca, Tárkányi utca

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2017. 09 hó 21-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalalkitűzése:

szükséges


Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges

Terrületileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzájárulási hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeletési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: 99-353-002, Fax: 99/325-410)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Magyar
Telekom2017.09.21
423315-70142072/2017
Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztjezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelmére, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-8/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NIMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitézését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitézését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztjezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaival kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitézésénél a keresztjezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

-Kutatóárok ásására nyomvonalak kitézés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépitményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zóldszáman: 06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményeknek esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyitárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.09.21

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

2017.09.21

Üdvözléssel,

Magyar Telekom Nyrt.

EGYÜTT. VÉLELD

MAGYAR TELEKOM NYRT.
KÖZZEFERES-PÁLYÁZATI ÉS
SZÜKSÉGLETI MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZMŰ-ÉPÍTÉSI
117 Budapest, Magyar utcák köldje 9.

3.

GÁSPÁR GÉZA tervező

E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
Veszprémi Gázhálózati Üzem
8200 Veszprém
Mártírok út 9.
www.eon-hungaria.com

T: 88/579-810
F: 88/579-811

Zoboki Mihály

területgazda

mihaly.zoboki@eon-hungaria.com

Veszprém, 2017.09.28.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A Csabrendek község csapadékvíz elvezetés fejlesztése 1 ütem - Csabi utca, Tár-

kányi utca

(belt gázv ker) témában benyújtott engedélyezési terveit meg-

vizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett létesítmény, védőcsőben az E.ON Közép-dunántúli Gázhálóza-
ti Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát
nyomvonalában kereszteli.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak
az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végez-
hető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írás-
ban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett
területre illetékes területgazdájától.

Cím: 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Területgazda: Zoboki Mihály, Telefon: 30/474-8109

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti
előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény
végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § sze-
rinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli
munkavégésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méte-
res övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-
bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is)
nem végezhető.”

Management:
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos
Haraszti Judit

székhely:

8800 Nagykanizsa,

Zrínyi Miklós u. 32.

Zalaegerszegi Törvényszék

Cégbírósága

Cg 20-10-040064

A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: *(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik.)*

„d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (2-2 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetnek kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az alábbiakra külön felhívom a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm. r. Bt. Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedé-

seket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.”

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztvezetéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztvező, megközelítő létesítmény beruházójának, építőtőjének gondoskodnia kell.)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonaljellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.”

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételhez kötheti. A keresztvezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.”

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egymillió forintig terjedhet.

Csabrendek Nagyközség Polgármesterétől

8474 Csabrendek, Árpád u. 4.

Tel/fax.: 06-87/453-167

E-mail: turcsijozsef@freemail.hu

kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám: 1338-2/2017

Ügyintéző: Baráth Edina

Tárgy: Csabrendek 720/1, 720/2, 823, 873/8, 875 hrsz-ú utakon végzett bel-és csapadékvíz fejlesztéséhez köztűkezelői és tulajdonosi hozzájárulás

KÖZTŰKEZELŐI ÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

a közut területén belül nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez

BESZT Kft. 8200 Veszprém, Stadion köz 5. szám alatti kérelmező, valamint az általa készített Műszaki leírás és engedélyezési tervek Csabrendek Nagyközség csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem alapján, - mint Csabrendek Nagyközség helyi köztűjainak kezelője – a közüti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – a közut nem közlekedési célú igénybevételéhez a **köztűkezelői hozzájárulást, továbbá a tulajdonosi hozzájárulást megadom a következő feltételekkel:**

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése: bel-és csapadékvíz elvezetés

A létesítménnyel érintett közut neve: 720/1, 720/2; 823, 873/8, 875 hrsz

A kérelmező neve: BESZT Kft. (Tervező)

címe: 8200 Veszprém, Stadion köz 5.

Az igénybevevőnek, mint a köztűkezelői hozzájárulás jogosítottjának (a továbbiakban: igénybevevő) neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

címe: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4.

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

címe: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4.

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

címe: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4.

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a BESZT Kft. által készített Műszaki leírás és engedélyezési tervek Csabrendek Nagyközség csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem tervében foglaltak szerint történhet.

1. Műszaki előírások

1.1 A közüti területek bontása

Munkaárok nyitása:

A munkaárkot dűcolni kell, ha a talajállapot azt indokoltá teszi. Műanyag jelzőszalaggal körbe kell keríteni.

1.2. A közúti területek helyreállítása

1.2.1. Földmunkavégzés, földvizszatölítés

A munkaárból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A tömörítést az eredeti minőségnek megfelelően Trg. 90 %-ra kell elvégezni.

1.2.2. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti terület- adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is-, továbbá az egyéb érintett területeket zöldsávot, járdát stb. annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában – eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

1.3 Egyéb műszaki feltételek

Építetőknek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2. Építés alatti forgalmi rend

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett ingatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KÖVIM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld, gép, szerszám- és anyagátrolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közterületen süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közterület alatt elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közterület állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.

7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közterület igénybevétele ismételten szükségesé válik, a munkálatok elvégzéséhez ismét meg kell kérni a közutkezelői hozzájárulást. A közterülettel kapcsolatos munka költsége a közterület tulajdonosára nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közterületet saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2017. (III.30.) határozatával Csabrendek nagyközség közútjainak bontási, közújítási munkáinál a bontás, közújítás utáni helyreállítási kötelezettséget az alábbiak szerint határozta meg:

A közutak, közlekedő területek helyreállításánál a kívánatos mértékre megtömörített talajrétegek fölé C12 minőségű beton útalap min. 10 cm vastag cementes stabilizáció, majd 6 cm vastag AC-11 jelű aszfalt burkolat réteg elhelyezése szükséges.


Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésben, 46. § (1) bekezdésben foglalt, továbbá Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 10. § 6. pont szerinti jogkörömben eljárva - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.


A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdés alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztályhoz (cím: 8200 Veszprém Kistó u. 1.) mint illetékes elsőfokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Csabrendek, 2017. október 11.


Horváth József
polgármester



Kapják:

1. BESzT Kft. 8200 Veszprém, Stadion köz 5.
2. Irattár

DRV Zrt.
E06-01 N01v3

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

(1) idegen közmű létesítése esetén

Ügyiratszám: TcT-6225169/2017

E-közmű azonosító: 694500750

Készült: A DRV Zrt. hivatalos helyiségében 2017. év szeptember hónap 22. nap

Egyeztető közmű szervezeti: DRV Zrt. Engedélyezési Osztály (Keszthely)

DRV Zrt. képviselője: Ács Alexandra (engedélyezési munkatárs)

Az egyeztetést kérő tervező vagy vállalkozás: Beszt Kft.

8200 Veszprém, Stadion köz 5.

Terv tárgya: Csabrendek Nagyközség csapadékvíz elvezetés fejlesztés terve I. ítem

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz törzshálózatot és a hozzá tartozó bekötéseket:

ÉRINTI NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvíz törzshálózatot és a hozzá tartozó bekötéseket:

ÉRINTI NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő irányítástechnikai kábel:

ÉRINTI NEM ÉRINTI

Érintettség esetén közmű kezelői hozzáfárlásra történő benyújtás:

SZÜKSÉGES* NEM SZÜKSÉGES

*Az elkészített engedélyezési tervet 2 pld.-ban szükséges benyújtani a DRV Zrt.-hez (8600 Siófok Tanácsház u. 7. sz.)

Víziközmű (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, irányítástechnikai jelzőkábel) kiváltása:

SZÜKSÉGES** NEM SZÜKSÉGES

**megfelelő rész aláhúzendó

***kiváltás esetén külön egyeztetés szükséges

Egyéb kikötések:

A tervezett létesítmény nyomvonala a DRV Zrt. kezelésében üzemelő ivóvíz és szennyvíz közmű vezetékeket érinti, keresztezi és védőtávolságán belül helyezkedik el. A vezetékeket a munkálatok megkezdése előtt több helyen szakfelügyelet jelenlétében fel kell tárn. A

DRV Zrt.

E06-01 N01v3

létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.

A keresztezések helyén az érintett víziközműveket kérjük védelembe helyezni.

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

1. A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) előírásai.
2. A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
3. A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
4. A kezelésünkben lévő ivóvízvezeték, szennyvízcsatornát, irányfástechnikai jelzőkábelát a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tární.
5. A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezeték védőcsöbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.
6. A tervezéssel érintett víziközművek nyilvántartás szerinti helyszínrajzát a tervezőnek átadjuk, melynek helyességét a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítani szükséges.
7. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok Pf.: 59. email elérhetőség: megrendelo@drv.hu) kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra hivatkozva.
8. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig üzemvezetőségünkől köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, a szakfelügyelet írásbeli megrendelését a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok Pf.: 59. email elérhetőség: megrendelo@drv.hu) kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra hivatkozva.
9. A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok Pf.: 59. email elérhetőség: megrendelo@drv.hu) kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra hivatkozva.
10. A közműegyeztetés érvényessége 6 hónap, melynek lejárta után újabb egyeztetés szükséges.
11. Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építetthez eljusson.

BESZTTM Beruházó-Szolgáltató
Tervező Zrt.

8200 Veszprém, Sugdton köz 5.

Tel: Fax: 88/5/8.920

Dunántúli

Regisztrált Vízumi Zrt.

tervező, egyeztetést kérő vállalkozás

Acs Alexandra

engedélyezési munkatárs

T: 06-30-9011685

F: Varga Károly
karoly.varga@eon-hungaria.com

E.ON Észak-dunántúli
Aramhálózati Zrt.
Aramhálózati Üzem
9700 Szombathely
Puskás Tivadar u. 5.

www.eon.hu

Sárvár 2017.10.12.

Csabrendek nagyközség csapadékvíz elvezetés fejlesztési terve I ütem.

Tisztelt cím!

A hozzánk benyújtott tervdokumentációt felülvizsgáltuk és a Csabrendek nagyközség csapadékvíz elvezetés fejlesztési terve I ütem. engedélyezési tervhez **Közműkezelői hozzájárulásunkat a lent felsorolt feltételek betartásával megadjuk.**

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a csapadékvíz nyomvonala párhuzamosan, illetve több helyen az erőáramú légvezeték nyomvonalán halad a Csabrendek Tárkányi, ill. a Csabi utcai szakaszon. A kifestültségű nyomvonal érintettsége esetén a tartóoszlopok húzószilárdsága, állékonytsága nem csökkenhet, ezért azoknál az oszlopoknál ahol az árok mélysége 0,4m-t meghaladja, ott az oszlopok állékonytságát az oszloptól számított, 1-1 m-es túlnyúlással, áteresztéssel kell biztosítani. A földkábeles csatlakozásokat előzetes bejárás kell beazonosítani, ill. az alkalmazandó technológiát meghatározni. A kifestültségű légvezeték közelében végzett gépi földmunkákat alapos körültekintéssel kérem végezni a balesetveszély, ill. a károkozás megelőzése végett.

Az építéshez szükséges anyagok deponálása a légvezeték alatt nem megengedett. Amennyiben a munkagépek útvonala, munkaterülete megközelíti, vagy keresztezi a

Management:
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos
Haraszti Judit

Székhely
H-9027 Győr
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék
Cégbeírás
Cg. 08-10-001534

KIF légyeztetéket, abban az esetben a légyezetékes hálózat környezetében csak olyan munkagép végezhet munkát, amely teljesen kinyújtott gémszerkezettel sem közelíti meg a feszültség alatt álló vezetékeket 2m-nél jobban.

Szükség esetén feszültségmentesítés, vagy szakfelügyelet biztosítható a kivitelező költségén, a szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 14 nappal meg kell rendelni az illetékes hálózat üzemeltetési területi referenstől (Varga Károly 06/30/9011685 karoly.varga@eon-hungaria.com).

A tartószerkezetek mellett a szabványban előírt védőtávolság betartása kötelező, a tartószerkezetek közelében földmunka csak úgy végezhető, hogy a tartószerkezetek állékonysága nem csökkenhet. Földelő szondák, szalagok sérülése esetén a helyreállítást azonnal meg kell rendelni.

Amennyiben a beruházó és a kivitelező a fenti előírásokat nem tartja be, és az erőáramú hálózatot megrongálja, vagy áramütéses balesetet okoz, úgy azt szándékos károkozásnak vesszük és feijelentési jogunkkal élünk. Mindennemű erőáramú hálózatban bekövetkezett rongálásért a kivitelező és a beruházó anyagi felelősséggel tartozik.

A munkaterület átadás-átvételi eljárásom társaságunk rész kíván venni.

Tisztelettel:

