# AGRÁR TERV KFT.


AGRÁRTERV KFT.
H 8330 SÜMEG, MIHÁLYFAI U. 31.
TEL.: +36/30/693-29-75
E-MAIL: INFO@AGRARTERV.HU
WEB: WWW.AGRARTERV.HU


## ÚJ ÉPÜLETRÉSZ ADATAI:

| | |
|---|---|
| Padlószint: | **±0,00 m, Bf. 202.86** |
| Nettó alapterület: | 266,66+ 465,65 m2 |
| Beépített alapterület: | 335 m2 |
| Terepszint: | -változó |
| Gerincmag.: | +5,63 m |
| Párkánymag.: | +2,35m; 2,26m |
| Épületmagasság : | 3,85 m |

**HELYSÉGLISTA**

**MEGLÉVŐ ÉPÜLET**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **101** | **közlekedő** kerámia | 7,82 m² |
| **102** | **iroda** parketta | 15,09 m² |
| **103** | **nevelői szoba** parketta | 25,52 m² |
| **104** | **nevelői öltöző** parketta | 9,18 m² |
| **105** | **nevelői wc** kerámia | 5,42 m² |
| **106** | **nevelői zuhanyzó** kerámia | 5,36 m² |
| **107** | **közlekedő** kerámia | 6,57 m² |
| **108** | **közlekedő** kerámia | 38,50 m² |
| **109** | **foglalkoztató** parketta | 48,36 m² |
| **110** | **foglalkoztató** parketta | 48,30 m² |
| **111** | **mosdó-wc** kerámia | 17,61 m² |
| **112** | **mosdó-wc** kerámia | 19,44 m² |
| **113** | **közlekedő** kerámia | 14,89 m² |
| **114** | **foglalkoztató** parketta | 42,51 m² |
| **115** | **előtér** greslap | 1,70 m² |
| **116** | **tálaló** greslap burk. | 7,35 m² |
| **117** | **fehér mosogató** greslap burk. | 8,45 m² |
| **118** | **közlekedő** parketta | 12,04 m² |
| **119** | **foglalkoztató** parketta | 43,34 m² |
| **120** | **étkező** greslap burk. | 63,34 m² |
| **121** | **készségfejlesztő szoba** parketta | 24,86 m² |
| | **ÖSSZESEN:** | **465,65 m²** |

**ÚJ ÉPÜLET**

| | | |
|---|---|---|
| **122** | **aula** greslap burkolat | 40,07 m² |
| **123** | **akadálymentes wc** kerámia | 4,41 m² |
| **124** | **előtér** greslap | 10,71 m² |
| **125** | **közlekedő** greslap burkolat | 41,27 m² |
| **126** | **foglalkoztató** pvc burkolat | 50,31 m² |
| **127** | **mosdó** kerámia | 18,36 m² |
| **128** | **foglalkoztató** pvc burkolat | 50,31 m² |
| **129** | **közlekedő** greslap burkolat | 13,35 m² |
| **130** | **tároló-gépészet** kerámia | 3,97 m² |
| **131** | **mosdó-wc** kerámia | 2,78 m² |
| **132** | **sószoba** kerámia burkolat | 12,56 m² |
| **133** | **orvosi szoba** kerámia | 18,56 m² |
| | **ÖSSZESEN:** | **266,66 m²** |

**ANYAGJELÖLÉSEK**:

- vázkerámia falazat
- YTONG Start höhídmegszakító elem
- vasalt beton
- beton
- szerelőbeton
- EPS homlokzati hőszigetelés
- XPS lábazati hőszigetelés
- közetgyapot hőszigetelés
- AT-N 100 padló hőszigetelés
- zsalukő lábazat
- fa szelemen
- tömörített kavicságy
- feltöltés
- termett talaj

| | |
|---|---|
| TERVEZÉS TÁRGYA: | **MEGLÉVŐ ÓVODA ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS, BŐVÍTÉS KIVITELI TERVE** |
| ÉPÍTTETŐ: | **CSABRENDEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8474 CSABRENDEK, ÁRPÁD U. 4.** |
| LÉTESÍTMÉNY HELYE: | **8474 CSABRENDEK, TEMPLOM TÉR 13. 14/2 HRSZ.** |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE: | **ÚJ ÉPÜLET ALAPRAJZ** |
| ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: | **NAGY DÁNIEL OKLEVELES ÉPÍTÉSZ É 19-0361** |
| DÁTUM: | 2018. FEBRUÁR. HÓ |
| MUNKASZÁM: | 17-39 |
| MÉRETARÁNY: | 1:50 |
| | **E-2/1** |


EZ A TERV A **AGRÁRTERV KFT.** SZELLEMI ALKOTÁSA! BÁRMINEMŰ FELHASZNÁLÁSÁHOZ A FENT EMLÍTETT KFT. HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES!